

2019.

Betingelser ved tilslutning til
Kvarmløse-Tølløse Vandværk

Normer	Ved tilslutning til Kvarmløse-Tølløse Vandværk er det en betingelse, at den nyeste udgave af Dansk Ingeniørforenings 'Normer for Vandforsyning' overholdes, både hvad angår ledninger i jord- og husinstallationer.
Autorisation	Entreprenøren skal sørge for, at mandskabet har autorisation til VVS arbejdet.
Ledninger	Alle ledninger i jord skal lægges efter fabrikantens forskrifter, og altid være dækket af 1,20 m jord/materialer. De skal være omsluttet af min. 10 cm stenfrit materiale (grus). Vandledningen forsynes med sportråd omkring eller ved siden af røret. Ca. 20 cm over røret lægges blåt advarselsbånd, hvoraf det fremgår at det er en vandledning.
Materialer	Rør og fittings skal være af VA godkendt fabrikat: Wavin, Uponor eller KWH Pipe. Komponenter, der ikke er omfattet af ovenstående, skal godkendes af Vandværket i hvert enkelt tilfælde.
Svejsning	Ved alle ny anlæg anvendes PE rør og fittings. Alle samlinger skal være svejset og indvendig vulst skal være fjernet.
Ventiler	Skydeventiler skal være enten af fabrikat AVK eller Hawle og være forsynet med teleskopgarniture af samme fabrikat. Bygherren etablerer målerbrønd, som leveres af Vandværket, 1 m inde på grund, samt indenfor 1 m fra naboskel.
Dæksler	Skydeventiler skal forsynes med rundt dæksel VVS nr. 145155380. Alle dæksler skal forsynes med bærelplade VVS nr. 145284. Alle dæksler skal være synlige og i niveau med overflade ved arbejdets slutning.
Afstand	Ved parallelføring med andre ledninger (el, gas, kloak, m.v.) skal afstanden være min. 1 m og ligge på banket.
Vandmåler	Vandmåler anbringes i målerbrønd.
Anmeldelse	VVS installatøren skal anmelden installationen på vedlagte blanketter FØR arbejdet påbegyndes. Blanketterne skal være vedlagt målsat plan over placering af jordledninger.

Tilslutningsbidrag	Inden der foretages tilslutning til Vandværkets bestående ledningsnet, skal der indbetales tilslutningsbidrag efter det til enhver tid gældende takstblad. Ved overdragelse kun bidrag til hovedanlæg. Måler etableres ved forbrug.
Tilslutning	Tilslutning til Vandværkets bestående forsyningsledning må kun foretages i samarbejde med Vandværket for godkendelse.
Syn	Alle ledninger i jord til og med indføring i bygning skal synes af Vandværket inden nogen del tildækkes. Syn, der ønskes foretaget samme dag, skal være bestilt inden kl. 09.00.
Manglende syn	Er syn ikke anmeldt og registreret - og arbejdet derfor ikke synet af Vandværket, eller opstår der tvivl om arbejdets gode udførelse, kan Vandværket uden udgift for Vandværket, forlange at ledningerne frilægges for kontrol af materialer, dybder og opfyldning med stenfrit materiale m.v.
Trykprøve	Vandværket kræver ledninger under anlæg trykprøvet efter normens forskrifter. Endvidere skal hovedledning renses med kløret svamp. Ved trykprøvning og rensning skal tilsynet være til stede under hele forløbet.
Vandanalyse	Der foretages en vandprøve af DonsLab, som skal godkendes inden ibrugtagning. Analysen og vand til gennem skylning betales af bygherren.
Fravigelse	Ingen af ovennævnte produkter må fraviges uden for ud og skriftlig aftale med Vandværkets tilsynsførende.
Tinglysning	Hvis ledninger undtagelsesvis lægges på privat grund, sikres disse ved tinglysning for bygherres regning efter Vandværkets godkendelse.
Overdragelse	Når ovennævnte betingelser er opfyldt overdrages forsyningsanlægget til KTV vederlagsfrit til dettes ejendom.